


亳州涡阳化工园区基础设施建设工程 PPP 项目-
危险废物贮存转运中心
钢筋工、木工、瓦工劳务班组

竞价文件

项目编号：GHJG2023JJ004



安徽涡河建工集团有限公司

采购人：涡阳众亿建筑劳务有限责任公司

2023 年 9 月

第一章 报价人须知

一、工程建设规模

亳州涡阳化工园区基础设施建设工程 PPP 项目危险废物贮存转运中心，本次竞价内容及范围为事故池、洗车台、综合用房（土建）、暂存 A 库（土建）、暂存 B 库（土建）。其中综合用房建筑面积 315.48m²，层数 2 层，建筑高度 7.35m；事故池建筑面积 231m²；暂存 A 库建筑面积 776.12m²，建筑高度 8.95m；暂存 B 库建筑面积 776.12m²，建筑高度 8.95m。

二、班组选取方案

参与本项目钢木瓦班组报价的必须是安徽涡河建工集团有限公司班组库成员。

钢木瓦班组中木工班组需要附带脚手架班组，设总负责人 1 名，钢、木、瓦、脚手架带班各 1 名，1 名技术管理人员，管理人员要求会使用全站仪、经纬仪，提供技术员证或施工员证或二级建造师证（建筑工程专业），工人若干。

承包范围为图纸范围内的施工内容如下：

本次图纸范围为：事故池（土建）、洗车台（土建）、综合用房（土建）、暂存 A 库（土建）、暂存 B 库（土建）。

包括但不限于：主体工程、零星工程、降水（打井不用考虑）、深基坑排水沟等施工中所需的人工、机械、设备等。

①主体工程包括但不限于钢筋工程、模板工程、内外脚手架工程、混凝土工程、二次结构、墙体砌筑、墙面粉刷、混凝土地面、蓄水试验等；施工中所需的材料包括但不限于：方木、模板及钢管、扣件，一

层内脚手架所用槽钢；耗材包括但不限于：止水螺杆、普通螺杆、螺杆套管、水泥支撑、铁钉、铁条、直螺纹套筒、电渣压力焊、植筋、扎丝、钢筋保护层垫块，外架安全网、警示带、竹笆或钢笆等

②瓦工班组：包括但不限于筏板基础砖胎膜、深基坑排水沟（非砖砌）、主体结构、二次结构砌体、挂网、内外墙/池体抹灰、防水砂浆抹面、屋面工程、楼地面工程（贴砖部分除外）、回填土方夯实、场内运输、成品保护、散水坡、建筑垃圾清理、降水井降水、蓄水试验（包含管道口封堵和拆除）、成品盖板安装，地膜等辅助材料，砂浆、二次结构混凝土自拌，自备混凝土浇筑料斗和簸箕斗，其他零星工程包含不限于材料加工区的整平及砼浇筑、钢筋料台的砌筑、一级二级配电房的砌筑、排水沟的砌筑等施工。

③钢筋班组：包括但不限于主体结构、二次结构、屋面工程等钢筋加工、安装、钢筋场内运输、构造柱、拉墙筋预埋焊接/植筋、预埋铁件安装、其他零星工程等劳务施工；辅助材料包括但不限于扎丝、垫块、保护层、机械连接套筒（包含开丝、套筒，直径 22 及以上的必须采用机械连接）、电渣压力焊、焊条、等辅材；配合卸钢筋。

④木工班组：包括但不限于主体结构、二次结构、内架搭设与拆除、模板工程加工安装及拆除、场内运输、卸料平台铺板、止水钢板焊接、楼梯踏步保护和主要梁柱等成品保护模板及安装、其他零星工程等劳务作业；辅助材料包括但不限于模板、方木、钉子、螺杆、步步紧、止水螺杆、pcv 螺杆套管、脱模剂、铁丝、焊条、油漆、双面胶、提供安全防护棚模板等；地面及以上结构必须使用新模板。

⑤脚手架班组：包括但不限于基础以上外架搭设和拆除，**临边洞口防护、搭设防护设施（钢筋加工棚、安全通道、搅拌机防护棚等）**，材料包括但不限于外架挂防护网、铺设脚手板、内架提供钢管、扣件、一层内架支撑所需槽钢、提供卸料平台并安装拆除（如有）、压环及吊钩、连墙件预埋以及所有脚手架相关辅助性材料。外架需无偿提供给外墙保温班组使用（合理使用时间内）。

⑥设备和机械包括但不限于：搅拌机、弯曲机、调直机、切断机、电焊机、切割机等。

三、报价人须知前附表

序号	条款名称	编列内容
1	采购人	涡阳众亿建筑劳务有限责任公司
2	项目名称	亳州涡阳化工园区基础设施建设工程 PPP 项目-危险废物贮存转运中心钢木瓦班组
3	建设地点	涡阳县天静宫街道化工园区
4	竞价范围	报价须知、图纸以及补充答疑文件全部内容。
5	标段划分	本次竞价划分 1 个标段。
6	竞价控制价	预估金额：1025268.68 元（不含税）
7	计价方式	总价计价
8	工程结算及付款方式	<p>1、本项目采用总价计价方式，以完成承包范围内所有内容为准。</p> <p>2、付款方式：</p> <p>①每个单体主体施工内容完成后，支付该单体费用金额的 70%；</p> <p>②每个单体主体全部内容施工内容完成后，经项目部验收合格后付至该单体费用金额的 85%；</p>

		<p>③竣工验收合格后，付至工程结算金额的 97%；（因非班组原因，本项目所有施工内容完成后 6 个月内不进行竣工验收的，可由项目部出具相关证明，付至工程结算金额的 97%）</p> <p>④其余 3%作为质保金，质保期满 1 年后如无任何质量问题的，质保金（扣减保修期内的保修费用）一次性无息返还。</p>
9	计划工期	120 日历天，因阴雨天气导致工期延误的，报价人需自行考虑赶工措施及赶工费用。
10	质量要求	合格
11	报价人资质条件	1 名技术管理人员，管理人员要求会使用全站仪、经纬仪，提供技术员证或施工员证或二级建造师证（建筑工程专业）
12	近年完成的类似项目的年份要求、业绩证明资料要求	/
13	是否接受联合体报价	不接受
14	构成报价须知的其他材料	图纸、清单、控制价、补疑等，报价人收到后应自行查阅，发现漏页或不完整，应主动与采购人联系，否则责任自负。
15	报价人提出问题的截止时间	2023 年 9 月 10 日 18 时。报价人未在规定时间内提出需要采购人澄清或答疑的，视同对报价须知全部内容的知晓、理解和接受，开标后不得就报价须知所列内容提出质疑、投诉等；中标后签订合同时和履约过程中，也不得以未深入研究报价须知为由提出任何形式的增加合同价款或索赔的要求。
16	报价有效期	报价文件提交截止时间后： 60 天内有效
17	报价保证金	人民币 贰万元整（¥： 20000.00 元） 账户信息如下：

		<p>户名：涡阳众亿建筑劳务有限责任公司</p> <p>账号：800024108000785</p> <p>开户行：涡阳湖商村镇银行涡河支行</p> <p>报价保证金必须从报价人本人银行账户转出。需以转账或汇款形式递交的报价保证金；报价保证金缴纳人名称与报价人名称必须一致。报价保证金缴纳人名称与报价人名称不一致的，报价无效。</p>
18	报价文件份数	正本壹份
19	装订包封要求	报价文件必须胶装成册，不得出现散页，且不得采用活页、订书针等可拆卸式装订方式，否则按照无效标处理。
20	封套上应载明的信息	<p>采购人名称：涡阳众亿建筑劳务有限责任公司</p> <p>报价人名称：_____钢木瓦班组</p> <p>亳州涡阳化工园区基础设施建设工程 PPP 项目-危险废物贮存转运中心钢木瓦班组报价文件</p> <p>在 年 月 日 时（报价截止时间）前不得开启</p>
21	是否退还报价文件	否
22	递交报价文件（开标）的时间和地点	<p>递交报价文件截止（开标）时间：2023 年 9 月 11 日 15 时 00 分。逾期送达、未按照求密封或不符合竞价文件要求的、报价人或授权委托人未携带身份证或其他法定证明身份证件，其报价文件将被拒收或否决。</p> <p>地点：安徽涡河建工集团有限公司一楼会议室，报价人需在报价截止时间前：14:40-15:00 之间将密封完好的报价文件递交至现场。递交报价文件时需手持授权委托书，现场核验。</p> <p>开标、唱标方式：现场公开唱标。</p>
23	开标程序	<p>密封情况检查：宣布开标后，监标人检查报价文件密封及递交情况，并就检查结果明确意见。所有报价文件唱标结束后，各报价人员对各自报价签字确认。确认无误后，由评委会根据评标办法推荐候选单位。</p>

24	评选办法	合理低价法☑
25	中选候选人数量	由评标委员会（小组）推荐 3 家中选候选单位，报价家数最少 3 家，低于 3 家时本项目流标，需重新组织竞价活动。 班组中选后，因自身原因放弃的，没收保证金，清理出库。
26	竞价相关信息查询	1、报价须知、竞价补遗或澄清：微信通知+安徽涡河建工集团有限公司管网公示 2、竞价结果公示：安徽涡河建工集团有限公司管网公示
27	履约保证金	1、金额：人民币 伍万元整（¥：50000.00）。 2、提交时限：中标后报价保证金自动转为履约保证金，不足部分在合同签订前补齐。如中标人未按期足额缴纳，采购人有权取消其中标资格，扣除其报价保证金，并列入集团黑名单。 3、返还时间：经项目部确认，完成合同约定一半施工内容后，返还履约保证金的 50%；按合同约定完成全部工作内容后，返还履约保证金剩余的 50%，无息退还。 4、账户信息如下： 户名：涡阳众亿建筑劳务有限责任公司 账号：800024108000785 开户行：涡阳湖商村镇银行涡河支行
28	重要提示	1、报价人中标后与涡阳众亿建筑劳务有限责任公司签订协议。 2、报价人报价不包含税费。 3、若采购人需相关资料及专项方案，报价人应积极配合，作为支付工程款的重要依据。 4、无论何种情况包括但不限于双方发生争议时，争议期间报价人均不得停止施工，否则视为报价人违约。 5、采购人提供的工程量为参考工程量，不作为最后结

	<p>算时的依据，最终结算以竣工图、施工实际完成工程量和审计部门审计后工程量较小者，做为最终结算依据，且中标人不得以工程量发生变更为理由更改报价单价。采购人有权对清单中中标人未施工部分予以扣除。</p> <p>6、报价须知中有不符合行业标准的，报价人应在报价阶段或中标实施阶段予以纠正或尽提醒义务。如作为有经验的报价人（中标人）应当知道而未尽提醒义务的，执行指令而造成的损失由报价人（中标人）承担。</p> <p>7、本工程最终结算量按采购人确认的合格工程量且不大于最终竣工决算量为准。报价人根据清单进行报价时，应充分考虑各项内容报价的合理性，如果因为工程量减少而造成的经济损失，由报价人自行承担。</p> <p>8、若中标人因自身原因导致其不能继续履行合同，中途退场，采购人有权按照其已完合格工程量的60%进行最终结算。</p> <p>9、所有班组无条件服从项目部的加班要求，此项费用已包含在中标人的报价综合单价内，后期不得以任何理由要求增加该笔费用。</p> <p>10、中标班组需为全体工人购买商业保险，费用由中标班组承担，此项费用已包含在中标人的报价综合单价内，后期不得以任何理由要求增加该笔费用。</p> <p>11、报价人或项目负责人在人民法院公布的失信被执行人名单中的，中标无效。</p> <p>12、采购人因场地有限不提供办公及仓库场所，中标人自行解决；</p>
--	---

四、工程量清单

本项目采用工程量清单综合单价计价法进行结算，清单如下：

综合报价清单汇总表

序号	单体名称	综合报价（元）	备注
1	事故池		
2	洗车台		
3	综合用房（土建）		
4	暂存 A 库（土建）		
5	暂存 B 库（土建）		
6	基坑支护		排水沟、沉淀池
7	管理费		
8	根据承包范围中施工内容应考虑的其他费用		清单中没有但承包范围中有的内容（止水钢板、、蓄水试验、砖胎膜等）
9	合计		

注：

1、报价为乙方承建竞价范围内所有工程内容的合理价格组成，报价时应充分考虑承包范围内要求的全部内容，若有价格组成所不能涵盖的费用而实际发生的内容亦包含在上述报价费用组成中，此次所报综合单价不因开竣工时间的提前和滞后而进行价格调整。

2、报价人根据综合报价时，应充分考虑各项内容报价的合理性，不得出现不均衡报价。

3、本项目根据现场实际施工内容进行结算，如果承包范围内的施工内容未全部施工的，未施工部分按照清单控制价中价格扣除。

1、按照上述承包范围考虑，对承包范围有疑问或质疑的可在报价前提出。项目部联系人：马启龙，联系电话：18726690605。

2、报价均应综合考虑所有结构因素及环境因素，**不包含税费。**

3、所有班组报价均应考虑市场综合价格，不得出现恶意竞标、恶意低价现象，报价明显低于劳务成本的报价按照无效报价处理。

4、报价单及相关资料必须采用档案袋密封完整，未密封的视为无效报价；严禁各班组报价前互相串通价格、围标、买标现象，如果发现串通报价、围标、买标现象，取消中选班组资格，3年内不得再次参与涡河建工集团相关单位竞标。

5、本项目选取劳务班组，主要依价格和工期为准，其他因素不作为重点评选依据。当计算结果出现错误时，潜在报价人可以现场提出异议，重新进行计算、评审，除此之外潜在报价人不得依任何理由提出异议。

五、评选办法

本次评选采用合理低价法，具体评标办法如下：

1、确定报价报价算数平均值 C_p ：

①凡高于控制价的报价人报价，一律视为无效报价，不参基准价计算和下步评审。

②凡低于或等于控制价的报价人报价均称为“有效报价”，记为“ C_n ”（ n 为有效报价人数量），并按以下原则计算相关参数：

③计算所有有效报价人报价的算术平均值，记为 C_p ；计算公式为 $C_p = (C_1 + C_2 + \dots + C_n) / n$ 。计算结果保留两位小数。

2、抽取下浮率 N 值

①根据“有效报价” n 值，放入 n 个号码，按照报价从低到高的顺序抽取号码，抽中1号球的报价人负责抽取下浮率 N 值。

②号码箱中放入1号、2号、3号球，分别代表 N 的取值范围为：1、

2、3。

3、计算评标基准价 C_{yx} ;

计算评标基准价 C_{yx} =报价算数平均值 C_p * (1-N%)，计算结果保留两位小数。

4、确定中选候选人

所有“有效报价” ($C_1+ C_2+\cdots C_n$) 与计算评标基准价 C_{yx} 相减，绝对值最小的为第一中选候选人，以此类推；如果绝对值相同，报价较低者排名优先。

附件一：工程量清单

*****见附件*****

第二章 报价文件格式

1、封套格式：

正本

报价文件

采购人名称：涡阳众亿建筑劳务有限责任公司

项目名称：亳州涡阳化工园区基础设施建设工程 PPP 项目-危险废物贮存转运中心钢木瓦班组

报价人名称：安徽涡河建工集团有限公司_____钢木瓦班组

在 年 月 日 时（报价截止时间）前不得开启

2、报价文件

亳州涡阳化工园区基础设施建设工程PPP项目

危险废物贮存转运中心钢木瓦班组

报 价 文 件

报价人：安徽涡河建工集团有限公司_____（报价人姓名）钢木瓦班组

报价人或其委托代理人：_____（签字）

_____年___月___日

一、报价函

致：涡阳众亿建筑劳务有限责任公司

1、根据你方亳州涡阳化工园区基础设施建设工程 PPP 项目-危险废物贮存转运中心钢木瓦班组工程竞价文件，遵照《中华人民共和国竞价报价法》等有关规定，经踏勘项目现场和研究上述竞价文件的报价须知、合同条款、图纸和工程建设技术标准及其他有关文件后，我方接受上述文件要求，并对工程量清单及控制价（若有）无异议。

我方愿以人民币（大写）_____元（小写_____元）（不含税）的报价总报价作为报价。

并承诺按本竞价文件、施工图纸、合同条款和工程建设技术标准的条件、承担上述工程的施工、竣工，并承担任何质量缺陷保修责任。

2、我方已按竞价文件要求详细审核并确认全部竞价文件及有关附件，充分理解报价价格不得低于企业个别成本有关规定。我方经成本核算，所填报的报价不低于企业个别成本。

3、我方承认报价函附录是我方报价函的组成部分。

4、一旦我方中标，我方保证按120天的工期和竞价文件或业主开工令的要求如期开工、竣工并移交整个工程。

5、一旦我方中标，我方保证工程质量达到合格标准。创_____/____杯。

6、一旦我方中标，我方保证报价文件中承诺的项目管理班子及施工机械设备到位，并按报价文件中的施工组织设计组织施工。

7、一旦我方中标，我方保证用于本工程的主要材料、设备，不低于竞价文件规定和报价文件承诺的合格产品，并在使用之前经采购人确认后使用。

8、一旦我方中标，我方保证在规定的时间内签订合同以及及时进场施工，并认真履行合同和其它各项承诺。

9、一旦我方中标，我方保证在规定的时间内按竞价文件规定的方式、金额向采购人提交履约担保。

10、我方同意所提交的报价文件在报价有效期60天内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。

11、除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本报价文件以及竞价文件、竞价文件澄清、修改通知、补充文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

12、我方将与本报价函一起，提交人民币 贰万元（¥：20000.00）作为报价保证金。

13、我方承诺：

(1) 我方已对本竞价项目的竞价文件（含补遗澄清等）进行认真研究并知晓，接受竞价文件各项要求。

(2) 我方报价中已考虑实行增值税计税模式带来的影响，一旦我方中标，将严格遵守国家、省、市增值税相关规定的要求。

14、其他补充说明： _____ {补充说明事项}

报 价 人： _____ (签字) _____ 电话： _____

委托代理人： _____ (签字) _____ (如有) 电话： _____

开户银行名称： _____ 开户银行账号： _____

日期： _____ 年 _____ 月 _____ 日

二、工程量清单报价书

1、综合报价汇总表

序号	单体名称	综合报价（元）	备注
1	事故池		
2	洗车台		
3	综合用房（土建）		
4	暂存 A 库（土建）		
5	暂存 B 库（土建）		
6	基坑支护		排水沟、沉淀池
7	管理费		
8	根据承包范围中施工内容应考虑的其他费用		清单中没有但承包范围中有的内容（止水钢板、蓄水试验、砖胎膜等）
9	合计		

注：

- 1、报价为乙方承建竞价范围内所有工程内容的合理价格组成，报价时应充分考虑承包范围内要求的全部内容，若有价格组成所不能涵盖的费用而实际发生的内容亦包含在上述报价费用组成中，此次所报综合单价不因开竣工时间的提前和滞后而进行价格调整。
- 2、报价人根据综合报价时，应充分考虑各项内容报价的合理性，不得出现不平衡报价。
- 3、本项目根据现场实际施工内容进行结算，如果承包范围内的施工内容未全部施工的，未施工部分按照清单控制价中价格扣除。

2、承包范围及施工内容要求

钢木瓦班组中木工班组需要附带脚手架班组，设总负责人 1 名，钢、木、瓦、脚手架带班各 1 名，1 名技术管理人员，管理人员要求会使用全站仪、经纬仪，提供技术员证或施工员证或二级建造师证（建筑工程专业），工人若干。

承包范围为图纸范围内的施工内容如下：

本次图纸范围为：事故池（土建）、洗车台（土建）、综合用房（土建）、暂存 A 库（土建）、暂存 B 库（土建）。

包括但不限于：主体工程、零星工程、降水（打井不用考虑）、深基坑排水沟等施工中所需的人工、机械、设备等。

①主体工程包括但不限于钢筋工程、模板工程、内外脚手架工程、混凝土工程、二次结构、墙体砌筑、墙面粉刷、混凝土地面、蓄水试验等；施工中所需的材料包括但不限于：方木、模板及钢管、扣件，一层内脚手架所用槽钢；耗材包括但不限于：止水螺杆、普通螺杆、螺杆套管、水泥支撑、铁钉、铁条、直螺纹套筒、电渣压力焊、植筋、扎丝、钢筋保护层垫块，外架安全网、警示带、竹笆或钢笆等

②瓦工班组：包括但不限于筏板基础砖胎膜、深基坑排水沟（非砖砌）、主体结构、二次结构砌体、挂网、内外墙/池体抹灰、防水砂浆抹面、屋面工程、楼地面工程（贴砖部分除外）、回填土方夯实、场内运输、成品保护、散水坡、建筑垃圾清理、降水井降水、蓄水试验（包含管道口封堵和拆除）、成品盖板安装，地膜等辅助材料，砂浆、二次结构混凝土自拌，自备混凝土浇筑料斗和簸箕斗，其他零星工程包含不限

于材料加工区的整平及砼浇筑、钢筋料台的砌筑、一级二级配电房的砌筑、排水沟的砌筑等施工。

③钢筋班组：包括但不限于主体结构、二次结构、屋面工程等钢筋加工、安装、钢筋场内运输、构造柱、拉墙筋预埋焊接/植筋、预埋铁件安装、其他零星工程等劳务施工；辅助材料包括但不限于扎丝、垫块、保护层、机械连接套筒（包含开丝、套筒，直径 22 及以上的必须采用机械连接）、电渣压力焊、焊条、等辅材；配合卸钢筋。

④木工班组：包括但不限于主体结构、二次结构、内架搭设与拆除、模板工程加工安装及拆除、场内运输、卸料平台铺板、止水钢板焊接、楼梯踏步保护和主要梁柱等成品保护模板及安装、其他零星工程等劳务作业；辅助材料包括但不限于模板、方木、钉子、螺杆、步步紧、止水螺杆、pcv 螺杆套管、脱模剂、铁丝、焊条、油漆、双面胶、提供安全防护棚模板等；地面及以上结构必须使用新模板。

⑤脚手架班组：包括但不限于基础以上外架搭设和拆除，临边洞口防护、搭设防护设施（钢筋加工棚、安全通道、搅拌机防护棚等），材料包括但不限于外架挂防护网、铺设脚手板、内架提供钢管、扣件、一层内架支撑所需槽钢、提供卸料平台并安装拆除（如有）、压环及吊钩、连墙件预埋以及所有脚手架相关辅助性材料。外架需无偿提供给外墙保温班组使用（合理使用时间内）。

⑥设备和机械包括但不限于：搅拌机、弯曲机、调直机、切断机、电焊机、切割机等。

3、工程量清单

详见附件：

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：涡阳化工园区危险废物贮存转运中心项目

标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
		单项工程名称：涡阳化工园区危险废物贮存转运中心项目			
		单位工程名称：事故池			
	0406	预处理组合池工程			
1	WB040504015001	非定型井垫层	1、垫层、基础材质及厚度：C15混凝土 2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m3	33.760
2	010501006001	毛石混凝土	1、混凝土种类：C15毛石混凝土 2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m3	153.600
3	010501006002	设备基础	1、混凝土种类：商砼 2、混凝土强度等级：C30 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m3	5.280
4	040601006001	现浇混凝土池底	1、混凝土强度等级：C30混凝土 2、防水、抗渗要求：P6 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m3	194.530

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：涡阳化工园区危险废物贮存转运中心项目

标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
5	040601007001	现浇混凝土池壁（隔墙）	1、混凝土强度等级：C30混凝土 2、防水、抗渗要求：P6 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m3	208.780
6	040601011001	现浇混凝土板	1、混凝土强度等级：C30混凝土 2、防水、抗渗要求：P6 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m3	40.810
7	WB040601031001	构筑物钢筋制作	1、钢筋规格：螺纹钢 HPB300 ϕ 10以内 2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	t	0.197
8	WB040601031002	构筑物钢筋制作	1、钢筋规格：螺纹钢 HRB400 ϕ 10以内 2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	t	3.748
9	WB040601031003	构筑物钢筋制作	1、钢筋规格：螺纹钢 HRB400 ϕ 10以上 2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	t	18.427

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：涡阳化工园区危险废物贮存转运中心项目

标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
10	WB040601031004	构筑物钢筋制作	1、钢筋规格：螺纹钢HRB400E φ10以上 2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	t	26.477
11	010516003001	钢筋连接	1、连接方式：电渣压力焊 2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	1013.000
12	010516002001	预埋铁件	1、钢材种类：详见图纸设计 2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	t	0.650
13	010516003002	钢筋连接	1、连接方式：直螺纹 2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	842.000
14	010903004001	止水带	1、止水带材料种类：钢板止水带 2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	82.900
			分部小计		
	0111		装饰工程		

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：涡阳化工园区危险废物贮存转运中心项目

标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
15	011101003001	细石混凝土楼地面	1、面层厚度、混凝土强度等级：50mm厚C35微膨胀细石砼 二次灌浆层 2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	7.040
16	011101001001	水泥砂浆楼地面	1、部位：走道板及池顶板 2、面层厚度、砂浆配合比：20厚1:2.5水泥砂浆 3、刷水泥浆一道(内掺建筑胶) 4、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	224.040
17	011201001001	墙面一般抹灰	1、外墙地面以上 2、底层厚度、砂浆配合比：1:3水泥砂浆12厚打底(掺适量聚丙烯纤维) 3、面层厚度、砂浆配合比：1:3水泥砂浆8厚抹面(掺适量聚丙烯纤维) 4、满涂腻子2遍,刷白色外池壁防水涂料 5、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	22.400

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：涡阳化工园区危险废物贮存转运中心项目

标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
18	010904003001	楼（地）面砂浆防水（防潮）	1、池内地面 2、防水层做法：20厚1:2防水水泥砂浆 3、厚浆型防腐涂料或树脂玻璃鳞片类防腐涂料 4、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m ²	203.210
19	010903003001	墙面砂浆防水（防潮）	1、池内墙面 2、防水层做法：20厚1:2防水水泥砂浆 3、厚浆型防腐涂料或树脂玻璃鳞片类防腐涂料 4、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m ²	588.160
20	040601030001	井、池渗漏试验	1、构筑物名称：事故池 2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m ³	1130.000
		分部小计			
	0411	市政工程措施项目			
21	041101001001	墙面脚手架	1、墙高：详见图纸设计 2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m ²	439.380
22	041102001001	垫层模板	1、构件类型：垫层 2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m ²	7.380

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：涡阳化工园区危险废物贮存转运中心项目

标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
23	041102034001	现浇混凝土池底模板	1、构件类型：钢模板 2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	56.240
24	011702001001	基础	1、基础类型：设备基础 2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	11.250
25	041102035001	现浇混凝土池壁（隔墙）模板	1、构件类型：钢模板 2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	1066.020
26	041102036001	现浇混凝土池盖板模板	1、构件类型：钢模板 2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	222.590
27	WB011706003001	排水	1、机械规格型号：投标人自行考虑 2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	231.000
			分部小计		
		单位工程名称：洗车台			
0406		预处理组合池工程			
1	WB040504015001	非定型井垫层	1、垫层、基础材质及厚度：C15混凝土 2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m3	1.220

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：涡阳化工园区危险废物贮存转运中心项目

标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
2	040601006001	现浇混凝土池底	1、混凝土强度等级：C30混凝土 2、防水、抗渗要求：P6 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m3	3.220
3	040601007001	现浇混凝土池壁（隔墙）	1、混凝土强度等级：C30混凝土 2、防水、抗渗要求：P6 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m3	3.850
4	WB040601031001	构筑物钢筋制作	1、钢筋规格：螺纹钢 HPB300 ϕ 10以内 2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	t	0.007
5	WB040601031002	构筑物钢筋制作	1、钢筋规格：螺纹钢 HRB400 ϕ 10以上 2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	t	0.276
6	WB040601031003	构筑物钢筋制作	1、钢筋规格：螺纹钢 HRB400E ϕ 10以内 2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	t	0.491
		分部小计			
	0111	装饰工程			

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：涡阳化工园区危险废物贮存转运中心项目

标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
7	011201001001	墙面一般抹灰	1、外墙地面以上 2、底层厚度、砂浆配合比： 1:3水泥砂浆12厚打底(掺适量聚丙烯纤维) 3、面层厚度、砂浆配合比： 1:3水泥砂浆8厚抹面(掺适量聚丙烯纤维) 4、满涂腻子2遍,刷白色外池壁防水涂料 5、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	3.500
8	010904003001	楼(地)面砂浆防水(防潮)	1、池内地面 2、防水层做法：20厚1:2防水水泥砂浆 3、厚浆型防腐涂料或树脂玻璃鳞片类防腐涂料 4、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	4.800
9	010903003001	墙面砂浆防水(防潮)	1、池内墙面 2、防水层做法：20厚1:2防水水泥砂浆 3、厚浆型防腐涂料或树脂玻璃鳞片类防腐涂料 4、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	22.800

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：涡阳化工园区危险废物贮存转运中心项目

标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
10	040601030001	井、池渗漏试验	1、构筑物名称：事故池 2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m3	5.760
11	040203007001	重型地坪	1、混凝土强度等级：300厚C30钢筋砼（抗渗等级P6），内配12双向钢筋@150*150（双层钢筋） 2、20厚WSM15水泥砂浆找平 3、1.5厚聚氨酯防水涂料 4、200厚级配碎石 5、150厚碎石夯入土 6、3:7灰土（1m） 7、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	47.830

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：涡阳化工园区危险废物贮存转运中心项目

标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
12	010507003001	地沟	1、30厚成品铸铁篦子 2、1:2水泥砂浆20厚, 面层压光 3、刷素水泥浆一道 4、250厚C30抗渗合成纤维细石混凝土 5、配筋仿02J331, 第14页R0404-1, 配筋均改为10@200 6、内掺抗渗水泥基渗透结晶型防水剂, 掺量为胶凝材料总量1.5%, 抗渗等级等级P8 7、C15细石混凝土100厚 8、500厚粗砂垫层 9、素土夯实, 夯实系数不小于0.94 10、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料, 满足验收要求	m	50.380
		分部小计			
	0411	市政工程措施项目			
13	041101001001	墙面脚手架	1、墙高：详见图纸设计 2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料, 满足验收要求	m2	15.600
14	041102001001	垫层模板	1、构件类型：垫层 2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料, 满足验收要求	m2	1.250

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：涡阳化工园区危险废物贮存转运中心项目

标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
15	041102034001	现浇混凝土池底模板	1、构件类型：钢模板 2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	4.330
16	041102035001	现浇混凝土池壁（隔墙）模板	1、构件类型：钢模板 2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	42.660
		分部小计			
		单位工程名称：综合用房（土建）			
	0104	砌筑工程			
1	010401005001	空心砖墙	1、砖品种、规格、强度等级：煤矸石空心砖 2、墙体类型：200厚外墙 3、砂浆强度等级、配合比：M5水泥砂浆 4、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m3	33.960
2	010401005002	空心砖墙	1、砖品种、规格、强度等级：煤矸石空心砖 2、墙体类型：100厚外墙 3、砂浆强度等级、配合比：M5水泥砂浆 4、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m3	3.500

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：涡阳化工园区危险废物贮存转运中心项目

标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	
3	010401005003	空心砖墙	1、砖品种、规格、强度等级：煤矸石空心砖 2、墙体类型：200厚内墙 3、砂浆强度等级、配合比：M5水泥砂浆 4、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m3	44.900	
		分部小计				
	0105	混凝土工程				
4	010501001001	垫层	1、混凝土种类：商砼 2、混凝土强度等级：C15 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m3	8.440	
5	010501003001	独立基础	1、混凝土种类：商砼 2、混凝土强度等级：C35 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m3	27.680	
6	010502001001	矩形柱	1、柱规格形状：周长1.6以内 2、混凝土种类：商砼 3、混凝土强度等级：C30 4、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m3	21.970	

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：涡阳化工园区危险废物贮存转运中心项目

标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
7	010502002001	构造柱	1、混凝土种类：商砼 2、混凝土强度等级：C25 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m ³	6.590
8	010503001001	基础梁	1、混凝土种类：商砼 2、混凝土强度等级：C30 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m ³	15.580
9	010503004001	圈梁	1、部位：节点、线脚、防水反梁 2、混凝土种类：商砼 3、混凝土强度等级：C25 4、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m ³	0.840
10	010503005001	过梁	1、混凝土种类：商砼 2、混凝土强度等级：C25 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m ³	1.620
11	010505001001	有梁板	1、混凝土种类：商砼 2、混凝土强度等级：C30 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m ³	70.270

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：涡阳化工园区危险废物贮存转运中心项目

标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
12	010505006001	栏板	1、板规格：女儿墙 2、混凝土种类：商砼 3、混凝土强度等级：C30 4、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m3	12.230
13	010505008001	雨篷	1、混凝土种类：商砼 2、混凝土强度等级：C30 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	17.930
14	010506001001	直形楼梯	1、混凝土种类：商砼 2、混凝土强度等级：C30 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	13.510
15	010507005001	压顶	1、混凝土种类：商砼 2、混凝土强度等级：C25 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m3	1.170
16	010507001001	散水	1、60厚C20细石混凝土 2、150厚3:7灰土 3、素土夯实，向外坡3%~5% 4、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	56.230

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：涡阳化工园区危险废物贮存转运中心项目

标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
17	010507001002	坡道	1、20厚1:2水泥砂浆面层，20厚1:1金刚砂砾 2、素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3、100厚C20混凝土 4、300厚粒径5~32卵石(砾石)灌M2.5混合砂浆，宽出面层300 5、素土夯实 6、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m ²	37.200
18	010515001001	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HPB300 Φ10以内 2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	t	0.350
19	010515001002	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB400 Φ10以内 2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	t	7.889
20	010515001003	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB400 Φ10以上 2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	t	3.768
21	010515001004	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB400E Φ10以上 2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	t	7.476

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：涡阳化工园区危险废物贮存转运中心项目

标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
22	010516003001	钢筋连接	1、连接方式：电渣压力焊 2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	296.000
23	010516003002	钢筋连接	1、连接方式：直螺纹连接 2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	27.000
24	WB010516004001	砌体、板缝钢筋加固	1、钢筋种类、规格：HPB300 φ10以内 2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	t	0.460
25	WB010516005001	墙面钢板（丝）网	1、钢筋网（钢丝网）种类、规格：楼梯间、人流通道及在填充墙与混凝土构件周边接缝处，抹灰前应固定设置镀锌钢丝网（直径≥1.0mm，网孔不大于15mm）或网格布绷紧钉牢进行抗裂处理，加强带距接缝部位的宽度：每边不应小于（外墙250mm、内墙150mm） 2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m ²	202.340
		分部小计			
	0106	金属结构工程			
		分部小计			
	0109	屋面及防水工程			

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：涡阳化工园区危险废物贮存转运中心项目

标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
26	010902001001	屋面	1、390x390x40, 预制块 2、20厚聚合物砂浆铺卧 3、10厚低强度等级砂浆隔离层 4、3+3自粘聚合物改性沥青防水卷材(聚酯胎) 5、20厚1:3水泥砂浆找平层 6、保温层：80厚挤塑聚苯乙烯泡沫板 7、最薄30厚LC5.0轻集料混凝土2%找坡层 8、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	196.880
27	010902003001	屋面刚性层	1、部位：雨棚 2、刚性层厚度：20厚1:2水泥防水砂浆（防水剂为水泥重量5%）砂浆内掺高强聚丙烯防裂纤维 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	17.930
		分部小计			
	0111	楼地面装饰工程			

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：涡阳化工园区危险废物贮存转运中心项目

标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
28	011102003001	块料楼地面	1、部位：门卫 2、结合层厚度、砂浆配合比或粘接剂种类：20厚1:3干硬性水泥砂浆 3、面层材料品种、规格、颜色：10厚米黄色防滑地砖(600x600) 4、2厚聚合物水泥基防水涂料 5、水泥浆一道(内掺建筑胶) 6、60厚C15混凝土垫层 7、素土夯实 8、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m ²	24.820
29	011102003002	块料楼地面	1、部位：综合管理部、劳保用品间、走道、办公室 2、面层材料品种、规格、颜色：10厚米黄色防滑地砖(600x600) 3、40厚细石混凝土(内配 ϕ 3@50钢丝网片) 4、10厚超高密度玻璃棉弹性垫 5、水泥浆一道(内掺建筑胶) 6、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m ²	115.070

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：涡阳化工园区危险废物贮存转运中心项目

标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
30	011102003003	块料楼地面	1、部位：门厅 2、面层材料品种、规格、颜色：10厚米黄色防滑地砖(600x600) 3、40厚细石混凝土(内配∅3@50钢丝网片) 4、10厚超高密度玻璃棉弹性垫 5、水泥浆一道(内掺建筑胶) 6、60厚C15混凝土垫层 7、150厚碎石夯入土中 8、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m ²	9.390

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：涡阳化工园区危险废物贮存转运中心项目

标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
31	011102003004	块料楼地面	1、部位：卫生间、淋浴间 2、面层材料品种、规格、颜色：10厚800X800防滑地砖,用聚合物水泥砂浆铺砌,白水泥擦缝; 3、5厚聚合物水泥砂浆结合层 4、1.5厚聚氨酯防水涂料,防水高度1800。(排水管及管口周边根部另附加300高1.5厚聚氨酯防水涂料,三遍成活。) 5、15厚(最薄处)1:3水泥砂浆找坡,1%坡向地漏,四周做圆弧形或钝角。 6、80厚C20混凝土垫层 7、60厚C15混凝土垫层 8、150厚碎石夯入土中 9、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料,满足验收要求	m ²	29.850

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：涡阳化工园区危险废物贮存转运中心项目

标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
32	011101001001	水泥砂浆楼地面	1、部位：消防控制室、配电室 2、面层厚度、砂浆配合比： 1.5厚1:2.5水泥砂浆 3、35厚C15细石混凝土(内配 ϕ 3@50钢丝网片),随打随抹光,强度达标后表面进行打磨 4、1.5厚聚氨酯防水层 5、最薄处30厚C20细石混凝土找坡层抹平; 6、水泥浆一道(内掺建筑胶) 7、60厚C15混凝土垫层 8、150厚碎石夯入土中 9、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料,满足验收要求	m ²	53.280

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：涡阳化工园区危险废物贮存转运中心项目

标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
33	011102003005	块料楼地面	1、部位：楼梯间地面 2、找平层厚度、砂浆配合比：20厚1:3水泥砂浆找平层 3、结合层厚度、砂浆配合比或粘接剂种类：5厚聚合物水泥砂浆结合层 4、面层材料品种、规格、颜色：10厚米黄色防滑地砖(600x600) 5、聚合物水泥砂浆一道 6、40厚细石混凝土(内配 ϕ 3@50钢丝网片) 7、60厚C15混凝土垫层 8、150厚碎石 9、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m ²	21.730

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：涡阳化工园区危险废物贮存转运中心项目

标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
34	011102003006	块料楼地面	1、部位：楼梯间 2、找平层厚度、砂浆配合比：20厚1:3水泥砂浆找平层 3、结合层厚度、砂浆配合比或粘接剂种类：5厚聚合物水泥砂浆结合层 4、面层材料品种、规格、颜色：10厚米黄色防滑地砖(600x600) 5、聚合物水泥砂浆一道 6、40厚细石混凝土(内配 \varnothing 3@50钢丝网片) 7、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m ²	8.120
35	011106002001	块料楼梯面层	1、粘接层厚度、材料种类：5厚聚合物水泥砂浆结合层 2、面层材料品种、规格、颜色：10厚米黄色防滑地砖(600x600) 3、20厚1:3水泥砂浆找平层 4、聚合物水泥砂浆一道 5、40厚细石混凝土(内配 \varnothing 3@50钢丝网片) 6、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m ²	13.510
		分部小计			
	0112	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程			

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：涡阳化工园区危险废物贮存转运中心项目

标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
36	011201001001	墙面一般抹灰	1、白色无机涂料 2、腻子批白二道 3、15厚1:3水泥砂浆抹面 4、墙体基层清理, 砼墙及加气块甩浆处理 5、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料, 满足验收要求	m ²	548.950
37	011201001002	墙面一般抹灰	1、白色无机防霉涂料 2、腻子批白二道 3、15厚1:3水泥砂浆抹面 4、墙体基层清理, 砼墙及加气块甩浆处理 5、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料, 满足验收要求	m ²	134.510

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：涡阳化工园区危险废物贮存转运中心项目

标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
38	011204003001	块料墙面	1、白水泥擦缝 2、5墙面砖到顶(300x600)(粘贴前墙砖充分浸湿) 3、4厚强力胶粉泥粘结层,揉挤压实 4、1.5厚聚合物水泥基复合防水涂料II型防水层(防水高度2m) 5、9厚1:3水泥砂浆分层压实抹平 6、基层墙体清理干净,填充墙与混凝土梁、墙、柱等交界处钉2目(12.7*12.7网格)丝径0.5mm,300mm宽镀锌钢丝网(另计) 7、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料,满足验收要求	m2	111.920
39	WB011406001001	外墙真石漆	1、真石漆面层 2、6~8mm厚抹面胶浆(压入耐碱玻纤网格布二道300g/m+160g/m,网布外专用锚栓加强) 3、65mm厚岩棉带复合板(每2层设置专用托架) 4、6mm厚专用胶粘剂 5、15厚聚合物防水水泥砂浆找平 6、专用界面处理剂 7、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料,满足验收要求	m2	520.960

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：涡阳化工园区危险废物贮存转运中心项目

标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
		分部小计			
	0113	天棚工程			
		分部小计			
	0117	其他工程			
40	011701002001	外脚手架	1、外墙脚手架 2、搭设高度：详见图纸设计 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	443.040
41	011701002002	里脚手架	1、砌筑脚手架 2、搭设高度：详见图纸设计 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	634.290
42	011701006001	满堂脚手架	1、满堂脚手架 2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	84.380
43	011702001001	基础	1、基础类型：垫层 2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	12.560
44	011702001002	基础	1、基础类型：独立基础 2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	34.800

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：涡阳化工园区危险废物贮存转运中心项目

标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
45	011702002001	矩形柱	1、柱截面尺寸：周长1.6m 以内 2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	203.160
46	011702003001	构造柱	1、柱截面尺寸：详见图纸设计 2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	92.040
47	011702005001	基础梁	1、梁截面尺寸：详见图纸设计 2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	150.670
48	011702008001	圈梁	1、梁截面形状：详见图纸设计 2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	9.190
49	011702024001	楼梯	1、类型：楼梯 2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	13.510
50	011702009001	过梁	1、梁截面形状：详见图纸设计 2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	30.130

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：涡阳化工园区危险废物贮存转运中心项目

标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
51	011702014001	有梁板	1、支撑高度：详见图纸设计 2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	589.410
52	011702021001	栏板	1、构件类型：女儿墙 2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	123.290
53	WB011702039001	压顶	1、构件规格类型：压顶 2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	12.010
54	WB011706003001	排水	1、机械规格型号：投标人自行考虑 2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	161.900
		分部小计			
		单位工程名称：暂存A库（土建）			
	0104	砌筑工程			
1	010401005001	空心砖墙	1、砖品种、规格、强度等级：煤矸石空心砖 2、墙体类型：200厚 3、砂浆强度等级、配合比：M5水泥砂浆 4、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m3	72.220
		分部小计			

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：涡阳化工园区危险废物贮存转运中心项目

标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
	0105	混凝土工程			
2	010501001001	垫层	1、混凝土种类：商砼 2、混凝土强度等级：C15 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m ³	15.230
3	010501003001	独立基础	1、混凝土种类：商砼 2、混凝土强度等级：C30 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m ³	62.270
4	010502001001	矩形柱	1、柱规格形状：周长2.4以内 2、混凝土种类：商砼 3、混凝土强度等级：C30 4、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m ³	43.670
5	010502001002	矩形柱	1、柱规格形状：周长2.4以外 2、混凝土种类：商砼 3、混凝土强度等级：C30 4、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m ³	18.290

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：涡阳化工园区危险废物贮存转运中心项目

标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
6	010502002001	构造柱	1、混凝土种类：商砼 2、混凝土强度等级：C25 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m ³	14.340
7	010503001001	基础梁	1、混凝土种类：商砼 2、混凝土强度等级：C30 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m ³	15.030
8	010503002001	矩形梁	1、混凝土种类：商砼 2、混凝土强度等级：C30 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m ³	30.050
9	010503005001	过梁	1、混凝土种类：商砼 2、混凝土强度等级：C25 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m ³	0.240
10	010505006001	栏板	1、板规格：女儿墙 2、混凝土种类：商砼 3、混凝土强度等级：C30 4、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m ³	43.570

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：涡阳化工园区危险废物贮存转运中心项目

标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
11	010507005001	压顶	1、混凝土种类：商砼 2、混凝土强度等级：C25 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m3	3.320
12	010507001001	散水	1、60厚C20细石混凝土 2、150厚3:7灰土 3、素土夯实，向外坡3%~5% 4、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	145.040
13	010507001002	坡道	1、20厚1:2水泥豆石抹面 2、250厚C30混凝土，内配12双向钢筋@150*150（双层钢筋） 3、300厚级配碎石，压实系数≥0.95 4、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	48.000
14	010515001001	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HPB300 Φ10以内 2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	t	0.616
15	010515001002	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB400 Φ10以内 2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	t	9.829

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：涡阳化工园区危险废物贮存转运中心项目

标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
16	010515001003	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB400 φ10以上 2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	t	3.812
17	010515001004	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB400E φ10以上 2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	t	14.088
18	010516003001	钢筋连接	1、连接方式：电渣压力焊 2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	176.000
19	010516003002	钢筋连接	1、连接方式：直螺纹连接 2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	180.000
20	WB010516004001	砌体、板缝钢筋加固	1、钢筋种类、规格：HPB300 φ10以内 2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	t	0.482
21	WB010516005001	墙面钢板（丝）网	1、钢筋网（钢丝网）种类、规格：凡不同墙体材料交接处加铺1层1厚钢丝网 2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m ²	166.020

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：涡阳化工园区危险废物贮存转运中心项目

标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
22	010507003001	地沟（含集水坑）	<p>1、地沟(400宽):起点深200,坡度0.5%.做法仿08J333,72页节点12及图集说明,面层厚度和做法仿35页节点15,1,2,3,4项,沟内增加2层3厚改性沥青防水卷材隔离层。配筋仿02J331第14页R0404-1;混凝土等级为C30,抗渗等级等级P8,沟壁及底板厚度200,盖板为50厚成品玻璃钢盖板,耐叉车荷载;玻璃钢盖板仿08J333,78页节点1,地面与盖板交界处的槽口尺寸为100X55,侧壁、底板内掺抗渗水泥基渗透结晶型防水剂,掺量为胶凝材料总量1.5%地沟底铺HDPE膜,详见地坪做法。地沟间距20米设置一道变形缝,缝宽30mm,变形缝设置橡胶止水带,做法仿10J301,45页节点1,3,变形缝处侧壁、底板局部加厚为300,范围与卷材防水加强层一致,防水卷材为防水层为3厚SBS改性沥青防水卷材,侧壁保护层为一皮烧结普通砖。</p> <p>2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料,满足验收要求</p>	m	121.100
			分部小计		
	0106		金属结构工程		

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：涡阳化工园区危险废物贮存转运中心项目

标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
23	010516002001	预埋铁件	1、钢材种类：详见图纸设计 2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	t	0.737
		分部小计			
	0111	楼地面装饰工程			
24	011101005001	自流坪楼地面	1、5厚自流平环氧砂浆面层 2、0.15厚环氧打底料2道 3、250厚C30混凝土垫层（抗渗等级不小于P6）配双层Φ8@150双向钢筋网片，上层钢筋距上表面50，下层钢筋距下表面30 4、长丝无纺土工布上保护层，HDPE膜2.0mm（且上、下设土工布保护层）渗透系数小于1.0×10 ⁻¹⁰ cm/s 5、600厚3:7灰土分层夯实，压实系数不小于0.94 6、垫层混凝土内掺合成纤维体积率为0.15%；合成纤维满足国家现行标准《纤维混凝土应用技术规程》JGJ/T221。混凝土垫层缩缝5米一道，胀缝30米一道； 7、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m ²	750.000

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：涡阳化工园区危险废物贮存转运中心项目

标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
25	011105001001	水泥砂浆踢脚线	1、踢脚线高度：120mm 2、底层厚度、砂浆配合比：6厚1:3水泥砂浆打底划出纹道 3、面层厚度、砂浆配合比：6厚1:2.5水泥砂浆抹面压实赶光 4、素水泥砂浆一道 5、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	143.800
		分部小计			
	0112	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程			
26	011201001001	墙面一般抹灰	1、无机涂料面层燃烧性能A级 2、15厚1:2.5石灰膏砂浆打底分层抹平 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m ²	1016.100
27	WB011406001001	外墙真石漆	1、真石漆面层 2、满涂专用腻子两遍 3、6厚聚合物水泥防水砂浆 4、12厚1:2.5水泥砂浆打底 5、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m ²	916.670
		分部小计			
	0117	其他工程			

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：涡阳化工园区危险废物贮存转运中心项目

标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
28	WB011701010001	单层轻钢厂房脚手架	1、搭设方式、部位：详见图纸设计 2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	750.000
29	011701002001	外脚手架	1、外墙脚手架 2、搭设高度：详见图纸设计 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	1269.940
30	011701002002	里脚手架	1、砌筑脚手架 2、搭设高度：详见图纸设计 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	1046.500
31	011701006001	满堂脚手架	1、满堂脚手架 2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	80.820
32	011702001001	基础	1、基础类型：垫层 2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	22.840
33	011702001002	基础	1、基础类型：独立基础 2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	85.240

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：涡阳化工园区危险废物贮存转运中心项目

标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
34	011702002001	矩形柱	1、柱截面尺寸：周长2.4m 以内 2、含超高增加费 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	342.210
35	011702002002	矩形柱	1、柱截面尺寸：周长2.4m 以外 2、含超高增加费 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	114.250
36	011702003001	构造柱	1、柱截面尺寸：详见图纸设计 2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	204.850
37	011702005001	基础梁	1、梁截面尺寸：详见图纸设计 2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	150.250
38	011702006001	矩形梁	1、梁截面尺寸：详见图纸设计 2、含超高增加费 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	300.500

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：涡阳化工园区危险废物贮存转运中心项目

标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
39	011702009001	过梁	1、梁截面形状：详见图纸设计 2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	5.840
40	011702021001	栏板	1、构件类型：女儿墙 2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	484.100
41	WB011702039001	压顶	1、构件规格类型：压顶 2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	36.240
42	WB011706003001	排水	1、机械规格型号：投标人自行考虑 2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	776.120
		分部小计			
		单位工程名称：暂存B库（土建）			
	0104	砌筑工程			
1	010401005001	空心砖墙	1、砖品种、规格、强度等级：煤矸石空心砖 2、墙体类型：200厚 3、砂浆强度等级、配合比：M5水泥砂浆 4、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m3	72.220
		分部小计			

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：涡阳化工园区危险废物贮存转运中心项目

标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
	0105	混凝土工程			
2	010501001001	垫层	1、混凝土种类：商砼 2、混凝土强度等级：C15 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m ³	14.680
3	010501003001	独立基础	1、混凝土种类：商砼 2、混凝土强度等级：C30 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m ³	58.200
4	010502001001	矩形柱	1、柱规格形状：周长2.4以内 2、混凝土种类：商砼 3、混凝土强度等级：C30 4、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m ³	42.820
5	010502001002	矩形柱	1、柱规格形状：周长2.4以外 2、混凝土种类：商砼 3、混凝土强度等级：C30 4、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m ³	15.870

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：涡阳化工园区危险废物贮存转运中心项目

标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
6	010502002001	构造柱	1、混凝土种类：商砼 2、混凝土强度等级：C25 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m ³	14.340
7	010503001001	基础梁	1、混凝土种类：商砼 2、混凝土强度等级：C30 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m ³	15.030
8	010503002001	矩形梁	1、混凝土种类：商砼 2、混凝土强度等级：C30 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m ³	30.050
9	010503005001	过梁	1、混凝土种类：商砼 2、混凝土强度等级：C25 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m ³	0.240
10	010505006001	栏板	1、板规格：女儿墙 2、混凝土种类：商砼 3、混凝土强度等级：C30 4、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m ³	43.570

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：涡阳化工园区危险废物贮存转运中心项目

标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
11	010507005001	压顶	1、混凝土种类：商砼 2、混凝土强度等级：C25 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m ³	3.320
12	010507001001	散水	1、60厚C20细石混凝土 2、150厚3:7灰土 3、素土夯实，向外坡3%~5% 4、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m ²	145.040
13	010507001002	坡道	1、20厚1:2水泥豆石抹面 2、250厚C30混凝土，内配12双向钢筋@150*150（双层钢筋） 3、300厚级配碎石，压实系数≥0.95 4、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m ²	48.000
14	010515001001	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HPB300 Φ10以内 2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	t	0.616
15	010515001002	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB400 Φ10以内 2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	t	9.609

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：涡阳化工园区危险废物贮存转运中心项目

标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
16	010515001003	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB400 φ10以上 2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	t	3.686
17	010515001004	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB400E φ10以上 2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	t	13.700
18	010516003001	钢筋连接	1、连接方式：电渣压力焊 2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	176.000
19	010516003002	钢筋连接	1、连接方式：直螺纹连接 2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	180.000
20	WB010516004001	砌体、板缝钢筋加固	1、钢筋种类、规格：HPB300 φ10以内 2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	t	0.482
21	WB010516005001	墙面钢板（丝）网	1、钢筋网（钢丝网）种类、规格：凡不同墙体材料交接处加铺1层1厚钢丝网 2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m ²	166.020

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：涡阳化工园区危险废物贮存转运中心项目

标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
22	010507003001	地沟（含集水坑）	<p>1、地沟(400宽):起点深200,坡度0.5%.做法仿08J333,72页节点12及图集说明,面层厚度和做法仿35页节点15,1,2,3,4项,沟内增加2层3厚改性沥青防水卷材隔离层。配筋仿02J331第14页R0404-1;混凝土等级为C30,抗渗等级等级P8,沟壁及底板厚度200,盖板为50厚成品玻璃钢盖板,耐叉车荷载;玻璃钢盖板仿08J333,78页节点1,地面与盖板交界处的槽口尺寸为100X55,侧壁、底板内掺抗渗水泥基渗透结晶型防水剂,掺量为胶凝材料总量1.5%地沟底铺HDPE膜,详见地坪做法。地沟间距20米设置一道变形缝,缝宽30mm,变形缝设置橡胶止水带,做法仿10J301,45页节点1,3,变形缝处侧壁、底板局部加厚为300,范围与卷材防水加强层一致,防水卷材为防水层为3厚SBS改性沥青防水卷材,侧壁保护层为一皮烧结普通砖。</p> <p>2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料,满足验收要求</p>	m	121.100
			分部小计		
	0106		金属结构工程		

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：涡阳化工园区危险废物贮存转运中心项目

标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
23	010516002001	预埋铁件	1、钢材种类：详见图纸设计 2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	t	0.737
		分部小计			
	0111	楼地面装饰工程			
24	011101005001	自流坪楼地面	1、5厚自流平环氧砂浆面层 2、0.15厚环氧打底料2道 3、250厚C30混凝土垫层（抗渗等级不小于P6）配双层Φ8@150双向钢筋网片，上层钢筋距上表面50，下层钢筋距下表面30 4、长丝无纺土工布上保护层，HDPE膜2.0mm（且上、下设土工布保护层）渗透系数小于 1.0×10^{-10} cm/s 5、600厚3:7灰土分层夯实，压实系数不小于0.94 6、垫层混凝土内掺合成纤维体积率为0.15%；合成纤维满足国家现行标准《纤维混凝土应用技术规程》JGJ/T221。混凝土垫层缩缝5米一道，胀缝30米一道； 7、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m ²	750.000

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：涡阳化工园区危险废物贮存转运中心项目

标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	
25	011105001001	水泥砂浆踢脚线	1、踢脚线高度：120mm 2、底层厚度、砂浆配合比：6厚1:3水泥砂浆打底划出纹道 3、面层厚度、砂浆配合比：6厚1:2.5水泥砂浆抹面压实赶光 4、素水泥砂浆一道 5、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	143.800	
		分部小计				
	0112	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程				
26	011201001001	墙面一般抹灰	1、无机涂料面层燃烧性能A级 2、15厚1:2.5石灰膏砂浆打底分层抹平 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m ²	1016.100	
27	WB011406001001	外墙真石漆	1、真石漆面层 2、满涂专用腻子两遍 3、6厚聚合物水泥防水砂浆 4、12厚1:2.5水泥砂浆打底 5、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m ²	916.670	
		分部小计				
	0117	其他工程				

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：涡阳化工园区危险废物贮存转运中心项目

标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
28	WB011701010001	单层轻钢厂房脚手架	1、搭设方式、部位：详见图纸设计 2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	750.000
29	011701002001	外脚手架	1、外墙脚手架 2、搭设高度：详见图纸设计 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	1269.940
30	011701002002	里脚手架	1、砌筑脚手架 2、搭设高度：详见图纸设计 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	1046.500
31	011701006001	满堂脚手架	1、满堂脚手架 2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	80.820
32	011702001001	基础	1、基础类型：垫层 2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	21.840
33	011702001002	基础	1、基础类型：独立基础 2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	80.960

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：涡阳化工园区危险废物贮存转运中心项目

标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
34	011702002001	矩形柱	1、柱截面尺寸：周长2.4m 以内 2、含超高增加费 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	335.130
35	011702002002	矩形柱	1、柱截面尺寸：周长2.4m 以外 2、含超高增加费 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	98.750
36	011702003001	构造柱	1、柱截面尺寸：详见图纸设计 2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	204.850
37	011702005001	基础梁	1、梁截面尺寸：详见图纸设计 2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	150.250
38	011702006001	矩形梁	1、梁截面尺寸：详见图纸设计 2、含超高增加费 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	300.500

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：涡阳化工园区危险废物贮存转运中心项目

标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
39	011702009001	过梁	1、梁截面形状：详见图纸设计 2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m ²	5.840
40	011702021001	栏板	1、构件类型：女儿墙 2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m ²	484.100
41	WB011702039001	压顶	1、构件规格类型：压顶 2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m ²	36.240
42	WB011706003001	排水	1、机械规格型号：投标人自行考虑 2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m ²	776.120
		分部小计			
		单位工程名称：基坑支护			

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：涡阳化工园区危险废物贮存转运中心项目

标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
1	040201022002	排水沟（含井）	<p>1、基坑坡底设置集水井及明沟排水系统，顺基坑坡底四周设置250mm（宽）×250mm（深）排水明沟，采用Mu10实心砖砌，M10水泥砂浆砌筑、抹面，抹面厚20mm。沟底坡度取0.5%；每25m设置800mm（长）×800mm（宽）×800mm（深）大小集水井，采用240厚，Mu10实心砖砌，M10水泥砂浆砌筑、抹面。排水沟变截面处、地质变化处、间隔20m处应设置沉降缝，并进行防渗处理；集水井间距一般25m，渗水量较大时适当加密。</p> <p>2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求</p>	m	422.680

D.2 单项工程投标报价汇总表

工程名称：涡阳化工园区危险废物贮存转运中心项目

序号	单位工程名称	金额(元)
1	事故池	
2	洗车台	
3	综合用房(土建)	
4	暂存A库(土建)	
5	暂存B库(土建)	
6	基坑支护	
合计		

三、报价人身份证

—

(附报价人身份证(正反面))

报价人：_____ (签字)

日期：_____年_____月_____日

四、授权委托书

本人_____（班组负责人）委托_____（姓名）为我方代理人。
代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、
修改亳州涡阳化工园区基础设施建设工程 PPP 项目-危险废物贮存转运
中心钢木瓦班组（班组）报价报价函、工期承诺函、签订合同和处理
关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：同报价有效期。

代理人无转委托权。

班组负责人身份证正反面的扫描件或复印件
委托代理人身份证正反面的扫描件或复印件

班组负责人：_____（签字、按手印）

联系电话：_____

身份证号码：_____

委托代理人：_____（签字、按手印）

身份证号码：_____

委托代理人联系电话：_____

_____年____月____日

注：委托代理人必须在授权委托书上亲笔签名，不得使用印章、签名章
或其他电子制版签名代替。

五、报价保证金

附保证金转账凭证复印件、报价人银行卡复印件（须从报价人本人银行账户转出）。

六、报价人承诺

致：涡阳众亿建筑劳务有限责任公司

我参与 亳州涡阳化工园区基础设施建设工程 PPP 项目-危险废物贮存转运中心钢木瓦班组 报价，现郑重承诺如下：

- 1、完全理解和接受竞价文件的一切要求；
- 2、我方理解和接受本项目单价为固定单价（或下浮点），施工过程中不作调整；
- 3、若中标，我方将完全按照竞价文件与采购人签订经济合同，并严格履行合同义务，在有关单位的监督下安全文明施工。未按照相关法律法规、合同约定施工，报价人自愿接受处罚，并承担所造成的一切经济责任；
- 4、在施工中，协调处理好各方关系，因我方原因出现工期延误、质量不合格的责任由我方承担，同时贵方可以视为违约，要求解除合同、承担违约责任；
- 5、在施工中，我方完全响应贵方因保证工期而提出的加班要求以及增加工作队伍的要求；
- 6、不拖欠农民工工资，一经发现，则贵方有权直接从工程款中扣发；
- 7、在竞价过程中，我方若有任何违规行为，贵方可依据竞价文件的规定给予处罚，我方完全接受；
- 8、其他承诺（如有）：
若中标，本函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的效力。

报价人或代理人： _____（签字）

日期： ____年__月__日

七、其他资料

- 1、合同业绩（如有要求）；
- 2、报价须知中要求的管理人员证件（如有要求）；
- 3、报价须知前附表中需要提供的其他资料（如有要求）；
- 4、报价人认为需要提供的可增加其竞争力的其他资料。